

Baubeschreibung Ausbauhaus

Gewerk / Bauteil	Leistungen
Planung	Entwurfs- und Ausführungszeichnungen, Bauantragsunterlagen, Statische Berechnungen, Wärmeschutzberechnung, Bauleitungen der angebotenen Gewerke
Bodenplatte	Erdarbeiten, herstellen eines Schotterpolster, Vlies, Bodenplatte 25cm nach statischen Angaben, Abwasserleitung unter Bodenplatte
Außenwände	außen mit einer Diffutherm- Holzweichfaserplatte 60mm 160mm Dämmung (Steinwolle WLG 035), Holzständer aus Konstruktionsvollholz 6/16, einer 15 mm OSB- Platte mit abgeklebten Fugen
Innenwand	einseitig mit Fermacell (Gipsfaserplatte) 12,5 mm stark beplankt, Holzständer 6/12 Konstruktionsvollholz
EG - Decke	Deckenbalken 10/20 Konstruktionsvollholz (je nach Statik), auf diese wird ein Spanplatte 22 mm stark verlegt *
Dachstuhl	Sparren, Kehlbalken, Fußpfetten und Firstpfette in Konstruktionsvollholz * Mittelpfetten aus Brettschichtholz, Unterspannbahn, Konterlattung, Dachlattung, Dachüberstände als Sichtschalung, Dacheindeckung mit Betondachstein, Dachrinne und Fallrohre in Zink, Dachüberstände und Sichtschalung sind farblich endbehandelt
Balkon (je nach Haustyp)	bestehend aus Säulen, Zangen und Deckenbalken, Konstruktionsvollholz Handlauf, Brettschichtholz Geländer mit senkrecht angeordneten Glattkantbrettern Belag aus Kesseldruckimprägnierten Riffelbohlen Konstruktion ist farblich endbehandelt
Putzarbeiten	laut Herstellerrichtlinien von KNAUF - MARMORIT GmbH Unterputz als Microfaserleichtputz einschließlich Glasfasergewebe Scheibenputz weiß 2 - 3 mm Fensterabschlußleisten sowie Eckwinkel verlegen
Fenster	Kunststoff Fenster, VEKA S 70, Uw= 1,3 /5 Kammerprofil, mit Isolierverglasung 1,0 Ug, Scheibenaufbau 4/16/4, mit Einhandbeschlag sowie umlaufender doppelter Lippendichtung, auswechselbar, Markenbeschlag LM - elox verdeckt liegend Fensterfarbe: weiß / Profil: Veka S70
Fensterbänke	Außenfensterbänke aus Alu, in weiß Innenfensterbänke Werzalit
Hauseingangstür	Kunststofftür in weiß waagerechter Kämpfer Drückergarnitur Verglasung Ornament Chincilla weiß

Wir lassen Sie nicht allein.

Für unsere Ausbauhäuser endet unsere Dienstleistung nicht mit der Montage.
Wir begleiten Ihren Innenausbau auf Wunsch mit:

- ° fertig konfektionierten Materialpaketen inklusive aller Befestigungsmittel
- ° qualifizierten Fachleuten, die bei Bedarf stundenweise zu Ihrer Unterstützung am Bau mitarbeiten
- ° und natürlich mit kostenlosem, fachkundigem Rat zu jeder Zeit

* Im Bungalowstil entfällt die Holzbalkendecke, der Dachstuhl wird hier aus Nagelplattenbindern gebaut.